

## Przedmiar robót

| Lp.   | Podstawa           | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz       | Razem          |
|-------|--------------------|---|------|--------------|----------------|
| 1     |                    | Roboty przygotowawcze   |      |              |                |
| 1 d.1 | KNNR 1<br>0111-01  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.   | km   |              |                |
|       |                    | 0.488   | km   | 0.488        |                |
|       |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>0.488</b>   |
| 2 d.1 | KNNR 6<br>0805-08  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej od km 1+857,00 do km 2+345,00                       | m2   |              |                |
|       |                    | 654   | m2   | 654.000      |                |
|       |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>654.000</b> |
| 3 d.1 | KNNR 6<br>0806-07  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej od km 1+857,00 do km 2+345,00   | m    |              |                |
|       |                    | 976   | m    | 976.000      |                |
|       |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>976.000</b> |
| 4 d.1 | KNKRB 1<br>0114-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości do 15 cm z przewozem taczkami od km 1+857,00 do km 2+345,00                                    | m2   |              |                |
|       |                    | 322   | m2   | 322.000      |                |
|       |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>322.000</b> |
| 5 d.1 | KNNR 1<br>0504-03  | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV   | m3   |              |                |
|       |                    | 48.3  | m3   | 48.300       |                |
|       |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>48.300</b>  |
| 2     |                    | Podbudowa chodnika  |      |              |                |
| 6 d.2 | KNNR 6<br>0101-01  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników od km 1+857,00 do km 2+345,00 Krotność = 1.5 | m2   |              |                |
|       |                    | 659.6   | m2   | 659.600      |                |
|       |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>659.600</b> |
| 7 d.2 | KNNR 1<br>0504-03  | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV   | m3   |              |                |
|       |                    | 98.9  | m3   | 98.900       |                |
|       |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>98.900</b>  |
| 8 d.2 | KNNR 6<br>0106-06  | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm  | m2   |              |                |

| Lp.       | Podstawa          | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem          |
|-----------|-------------------|--|------|--------------|----------------|
|           |                   | 582  | m2   | 582.000      |                |
|           |                   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>582.000</b> |
| 9<br>d.2  | KNNR 6<br>0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową        | m    |              |                |
|           |                   | 776  | m    | 776.000      |                |
|           |                   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>776.000</b> |
| 3         |                   | <b>Nawierzchnia chodnika</b>   |      |              |                |
| 10<br>d.3 | KNNR 6<br>0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2   |              |                |
|           |                   | 582  | m2   | 582.000      |                |
|           |                   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>582.000</b> |
| 4         |                   | <b>Zjazdy</b>  |      |              |                |
| 11<br>d.4 | KNNR 6<br>0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników             | m2   |              |                |
|           |                   | 230  | m2   | 230.000      |                |
|           |                   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>230.000</b> |
| 12<br>d.4 | KNNR 1<br>0504-03 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV                      | m3   |              |                |
|           |                   | 69   | m3   | 69.000       |                |
|           |                   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>69.000</b>  |
| 13<br>d.4 | KNNR 6<br>0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm Krotność = 1.33   | m2   |              |                |
|           |                   | 150  | m2   | 150.000      |                |
|           |                   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>150.000</b> |
| 14<br>d.4 | KNNR 6<br>0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej   | m    |              |                |
|           |                   | 200  | m    | 200.000      |                |
|           |                   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b> |
| 5         |                   | <b>Nawierzchnia zjazdów</b>  |      |              |                |
| 15<br>d.5 | KNNR 6<br>0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2   |              |                |
|           |                   | 150  | m2   | 150.000      |                |
|           |                   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>150.000</b> |
| 6         |                   | <b>Roboty wykończeniowe</b>  |      |              |                |
| 16<br>d.6 | KNNR 1<br>0503-02 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.IV                    | m2   |              |                |
|           |                   | 388  | m2   | 388.000      |                |
|           |                   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>388.000</b> |
| 17<br>d.6 | KNNR 1<br>0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.   | m2   |              |                |
|           |                   | 388  | m2   | 388.000      |                |
|           |                   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>388.000</b> |