

IN.271.13.2020.PW

Uczestnicy postępowania pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 109438L w Majdanie Nepryskim w zakresie wykonania chodnika – etap 1.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z otrzymanym pismem dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Czy Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji wykonanie ław betonowych z oporem pod obrzeża chodnika?

Odpowiedz 1.

Tak, do wyceny należy uwzględnić wykonanie ław betonowych z oporem pod obrzeża chodnika.

Pytanie 2

Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. przekrój normalny chodnika od km 1+857 do km 2+345) jako warstwę podbudowy przyjęto kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm. Natomiast przedmiar robót poz. 8 uwzględnia wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie o grubości 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedz 2.

Podbudowę chodnika należy wykonać zgodnie z zapisami w SIWZ, tj:

1. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość po zagęszczeniu 15 cm pod chodnikiem oraz 20 cm na zjazdach;
2. Wykonanie warstwy z podsypki cementowo-piaskowej grubość 5 cm.


BURMISTRZ
Roman Dziura