

Przedmiar robót
Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Józefów - etap II.

Lp.	Podstawa obmiaru	Element obiektu - zbiorczy rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość		
1	WR 1-02-03 KSNR 1 0202/06	Wykop w gruncie kat. III-IV wykonany koparką 0,4 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km - dokop na górną (urodzajną) w-wę rekultywacyjną grub. 25 cm. 4464x0,25	m ³	1116		
2	WR 1-02-04 0407/02	Formowanie górnej warstwy rekultywacyjnej grub. 25 cm spycharką 75 KM z zagęszczeniem. Grunt kat. III-IV. 4464x0,25	m ³	1116		