

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.88	km km	0.880	
				RAZEM	0.880
2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III 88	m ³ m ³	88.000	
				RAZEM	88.000
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 39.6	m ³ m ³	39.600	
				RAZEM	39.600
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 880	m m	880.000	
				RAZEM	880.000
5	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) 88	m ³ m ³	88.000	
				RAZEM	88.000