

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.135	km km	1.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.135</b>
2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 59.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	59.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.020</b>
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 51.075	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	51.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.075</b>
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 1135	m m	1135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1135.000</b>